SEGURIDAD EN ZONAS DE TRABAJO

GUÍA DE ESTUDIO SOBRE DELIMITACIÓN VIAL Y EN SITIO

INTRODUCCIÓN

Las zonas de trabajo son áreas planificadas donde las labores de construcción, mantenimiento y servicios públicos coinciden con el flujo vehicular. Conos, barreras y letreros forman líneas de defensa estructuradas para organizar el tráfico, separar a los trabajadores de los vehículos en marcha y proteger los equipos. La seguridad exige entender la delimitación del sitio y respetar los límites fijados en la vía.

Las zonas de trabajo no son montajes al azar: son barreras diseñadas entre el tráfico y vidas humanas.

POR QUÉ ES IMPORTANTE

- La intrusión de vehículos por exceso de velocidad, distracciones o poca visibilidad es el mayor peligro para el personal en vía.
- La conducta impredecible de los conductores, como cambios bruscos de carril o agresividad, introduce riesgos fuera de control.
- El uso de maquinaria pesada dentro de espacios reducidos genera zonas críticas de atrapamiento y golpes.



DELIMITA ANTES
PROTEGE EL ESPACIO

Una delimitación clara transforma vías de alto riesgo en perímetros de trabajo protegidos.

PELIGROS CRÍTICOS EN ZONAS DE TRABAJO

Intrusión Vehicular

- Conductores invaden el perímetro por velocidad o uso del celular
- Cambios bruscos de carril en estrechamientos viales
- **Solución:** Barreras firmes y señalización anticipada

Puntos Ciegos de Maquinaria

- Técnicos atrapados entre máquinas y paredes fijas
- Maniobras de reversa sin visibilidad completa
- **Solución:** Rutas exclusivas de paso y alarmas audibles

Superficies Irregulares

- Grava suelta, zanjas abiertas y pavimento roto
- Resbalones y tropiezos al mover materiales y equipo
- **Solución:** Pasos firmes e inspecciones continuas del suelo

Visibilidad Reducida

- Trabajos al anochecer o clima adverso que tapan letreros
- Conductores que no interpretan los avisos de desvío
- **Solución:** Luces de alta potencia y letreros reflejantes

Las señales anticipadas dan a los conductores el tiempo necesario para reaccionar.

LOS 5 PILARES DE PROTECCIÓN EN ZONAS DE TRABAJO

1. **Colocar Señalización de Advertencia Previa**
   Instala letreros como "Trabajos en la Vía" antes del perímetro físico para advertir a los conductores que las condiciones y los carriles cambiarán más adelante.

2. **Canalizar y Organizar el Flujo de Tráfico**
   Usa señalización direccional ("Incorpórese a la Derecha", "Carril Cerrado") con líneas cónicas para guiar a los autos de forma fluida lejos de los técnicos.

3. **Hacer Cumplir la Reducción de Velocidad**
   Coloca avisos normativos de velocidad reducida. Bajar la velocidad de paso otorga a conductores distraídos la distancia de frenado requerida para sortear desvíos.

4. **Instalar Barreras de Separación Física** LÍNEA CRÍTICA
   Nunca dependas únicamente de señales visuales cuando el tráfico pasa cerca. Emplea barreras de impacto, barricadas o vehículos de resguardo para frenar autos descontrolados.

5. **Confirmar el Término de la Zona de Trabajo**
   Coloca el letrero "Fin de Zona de Trabajo" en el límite final. Esto indica claramente que el flujo regular y la velocidad estándar pueden retomarse con seguridad.

Un cono es una indicación visual; una barrera es protección física.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ZONA DE TRABAJO

VERIFICACIÓN PREVIA DE PERÍMETRO Y DELIMITACIÓN

- [ ] Señales de advertencia previa con línea de visión despejada
- [ ] Avisos de reducción de velocidad y multas dobles visibles
- [ ] Superficies de tránsito inspeccionadas contra tropiezos
- [ ] Chalecos de alta visibilidad Clase 2 o 3 en todo el equipo
- [ ] Conos y delimitadores colocados con espaciado cónico estándar
- [ ] Barrera física o vehículo de resguardo entre tráfico y personal
- [ ] Paso de maquinaria pesada separado de la zona peatonal técnica
- [ ] Iluminación auxiliar y cintas reflejantes activas si hay poca luz

Responsable de Seguridad en Sitio _____ Ubicación / ID de Proyecto _____ Fecha _____

DELIMITACIÓN COMPLETA = AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR

PLANIFICA LA ZONA, PROTEGE AL EQUIPO

LÍMITES ESTRUCTURADOS PREVIENEN TRAGEDIAS VIALES